



番号	名 称	数量	仕 様	電力
①	セメントタンク	1式	23.6M ³ (30T) 内外タラップマンホール直送口付(直送口シュートはオプション)	
②	ゲ ー ト	2	300×300手動式	
③	下部スクリュウ	1	25 ^r /H 250A×1871L	1.5 KW
④	縦型スクリュウ	1	25 ^r /H 250A×6921L	7.5 KW
⑤	セメント計量器	1	500Kg ロードセル式 落差補正付	
⑥	排 出 ゲ ー ト	1	300A バタフライ自動弁	
⑦	排 出 シ ュ ー ト	1	200A ダクトホース(4200L)付	
⑧	圧 送 配 管	1	4 ^φ 極東式口金付	
⑨	バッグフィルター	1	8M ² 円筒布式	
⑩	エアークOMPレッサ	1	0.75 ^{KW} 圧カスイッチ式 オイルフリー型	0.75 KW
⑪	検 出 器	1	超満量表示	
⑫	検 出 器	1	受け入れ可表示	
⑬	秤 量 盤	1	デジタル表示 3桁	
⑭	制 御 盤	1	二次側制御盤及配線, リモートスイッチ付	
⑮	印 字 記 録 装 置	1	(オプション)	

品番	部 品 名	数量	材 質	備 考	手配先
△		検図	設計	製図	納入先
△					名 称 縦型30 ^t ×500 ^{kg} 移動式タンク全体図
符号	訂正箇所等	年月日	整番	タテガタ01	図 番 STV-15090-a2
縮尺	1/40 全製作数	出図日	98. 3. 23	昭和鋼機株式会社	