



番号	名 称	数量	仕 様	電力
①	セメントサイロ	1式	22.9M ³ (30T) 内外タラップマンホール直送口付 (直送口シュートはオプション)	
②	ゲ ー ト	2	300×300手動式	
③	下部スクリユ-	1	50 ^T /H 300A×1883L	1.5 KW
④	縦型スクリユ-	1	50 ^T /H 300A×6921L	11 KW
⑤	セメント計量器	1	1000Kg ロードセル式 落差補正付	
⑥	排 出 ゲ ー ト	1	300A バタフライ自動弁	
⑦	排 出 シ ュ ー ト	1	200A タクトホース (4200L) 付	
⑧	圧 送 配 管	1	4 ^φ 極東式口金付	
⑨	バックフィルター	1	8M ² 円筒布式	
⑩	エア-コンプレッサー	1	0.75 ^{KW} 圧カスイッチ式 オイルフリー型	0.75 KW
⑪	検 出 器	1	超満用レベラー	
⑫	検 出 器	1	アト1車用レベラー	
⑬	秤 量 盤	1	デジタル表示 3桁	
⑭	制 御 盤	1	二次側制御盤及配線, リモートスイッチ付	
⑮	印 字 記 録 装 置	1	(オプション)	

品番	部 品 名	数量	材 質	備 考	手配先
△		検 図	設 計	製 図	納 入 先
△					名 称 縦型30 ^t ×1000 ^{kg} 移動式タンク全体図
符号	訂 正 箇 所 等	年月日	整 番	タテガタ01	図 番 STV-15091-a2
縮 尺	1/40	全製作数	出 図 日	98. 3. 23	昭 和 鋼 機 株 式 会 社